

СОГЛАСОВАНО:

ООО "Управляющая компания Проспект"
 Корчагин К.П.
 20__ г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель совета дома
 20__ г.

Перечень и стоимость работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме расположенном по адресу р.п.Кольцово, дом №6Б, на период с 01.11.2025г по 31.10.2026г.

Площадь жилых помещений дома — 3297,3 кв.м.

№п/п	Виды работ	Степень опасности	Стоимость (руб.)	Примечание
1	Нанесение дорожной разметки (16 полос)	2	5473,79	ежегодная работа
2	Замена щетинистого покрытия (в холодном тамбуре подъезда, общая длина 1,7 м.п.)	2	2551,28	ежегодная замена
3	Ремонт подъездных электрощитков (замок — 59 шт.)	3	34197,59	физ. износ или отсутствие запирающих устройств
4	Текущий ремонт на непредвиденные и/или неотложные работы (это либо дефекты, требующие немедленного устранения, т.к. представляют угрозу жизням людей или безопасности строения, обязательно выполняются, при этом уведомляется совет дома, либо дополнительные работы не представляющие угрозу жизни людей или безопасности строений, но выполняемые по обращениям собственников данного дома при условии согласования совета дома)	4-5	157593,72	
Итого :			199816,38	

Примечание:

1-я степень опасности (незначительная опасность) дефекта – дефект, который устраняется при осмотрах общего имущества, а также при проведении ВТР.

2-я степень опасности (незначительная опасность) – дефект, который устраняется при проведении планового текущего ремонта. Несвоевременное устранение дефектов 2 степени опасности приводит к увеличению затрат будущих периодов.

3-я степень опасности дефекта - дефект, непринятие решения об устранении которого, может привести в будущем к переклассификации степени его опасности: в техническую или в экономическую (предаварийный дефект). Для предотвращения перехода данного дефекта в более высокую степень опасности необходимо проводить постоянный мониторинг. По итогам мониторинга осуществляется переклассификация дефекта в 5 или 4 степень опасности.

4-я степень опасности дефекта - дефект, представляющий собой экономическую опасность. Своевременное устранение данного дефекта позволяет уменьшить затраты будущих периодов деятельности по управлению многоквартирным домом. Непринятие своевременного решения о проведении текущего ремонта в ближайший период приводит к значительным финансовым затратам в будущий период.

5-я степень опасности дефекта – дефект, представляющий собой техническую опасность. Классификация данного дефекта позволяет предупредить: гибель людей, нанесение вреда их здоровью, разрушение конструктивных элементов многоквартирного дома и выход из строя жизнеобеспечивающего граждан оборудования. Основные составляющие данного вида опасности: угроза жизни и здоровью граждан, угроза разрушения (обрушения) конструктивных элементов и как следствие потеря имущества собственников, выход из строя оборудования жизнеобеспечения и повышенной опасности (внутридомовые системы-отопления, электроснабжения, газоснабжения, пожаротушения, водоснабжения, дымоудаления, лифтового оборудования).

Дополнительный вопрос

№п/п	Виды работ	Степень опасности	Стоимость (руб.)	Примечание
1	Ремонт стен и потолков в подъезде на 9 этаже (потолки: очистка, шпатлевка, оштукатуривание 16,4м2, окраска водоэмульсионная 32,7м2, стены: очистка, оштукатуривание, шпатлевка 42м2, оштукатуривание 59,9м2, окраска эмалью 28,6м2, окраска водоэмульсионная 31,3м2, стояки и радиаторы: окраска 1,6м2)	2	208178,78	продолжение работ по ремонту подъезда

Собственникам предлагается проголосовать за проведение работ по ремонту стен и потолков в подъезде на 9 этаже. Указанные работы предлагается выполнить в период с 01.11.2025г по 31.10.2026г. Стоимость работ включает: очистку от старой краски, ремонт дефектов, окраску поверхностей. Указанная работа является следующим этапом работ по ремонту подъезда. Общая стоимость работ составляет 208178 руб 78 коп. Финансирование работ в размере: 1) 118840 руб предлагается осуществить за счет средств текущего ремонта за прошлые периоды; 2) 89338 руб 78 коп. предлагается осуществить из средств текущего ремонта за новый период с 01.11.2025г по 31.10.2026г.