

СОГЛАСОВАНО:

ООО "Управляющая компания Проспект"

Корчагин К.П.

20 г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель совета дома

20 г.

Перечень и стоимость работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме расположенном по адресу р.п.Кольцово, дом №1 ул. Вознесенская, на период с 01.11.2025г по 31.10.2026г.

Площадь жилых и нежилых помещений дома — 7622,6 кв.м.

№п/п	Виды работ	Степень опасности	Стоимость (руб.)	Примечание
1	Нанесение дорожной разметки (33 полосы)	2	11285,76	ежегодная работа
2	Замена щетинистого покрытия (в холодных тамбурах 2-х подъездов, общая длина 4,3 м.п.)	2	6075,63	ежегодная замена
3	Ремонт тротуара из брусчатки, вход в офис "Русский балет" (демонтаж и укладка газона 1,9м2, демонтаж, зачистка и укладка брусчатки 6,9м2, разработка грунта вручную 1,41м3, демонтаж и установка бортовых камней 9,6м.п., устройство подстилающих слоев: щебеночных 0,3м3, из отсева 0,69м3, песчаных 0,35м3, укладка геотекстиля 6,9м2, обратная засыпка грунта 0,4м3)	3	83327,88	в ходе осмотра выявлена деформация тротуара
4	Переустройство ливневого лотка, офис №5 (демонтаж газона 2,2м2, разработка грунта вручную 1,4м3, демонтаж бортовых камней 13,9м.п., демонтаж бетонного основания 0,35м3, устройство подстилающих слоев: щебеночных 0,26м3, укладка пенотерма 1,6м2, монтаж бортовых камней 9,2м.п., укладка сетки 1,1м2, устройство бетонного основания 0,2м3, устройство отбортовок пескобетонных 8,8м.п., обратная засыпка грунта 1м3, укладка газона 4м2)	3	79683,51	в ходе осмотра обнаружено разрушение ливневого лотка
5	Устройство дренажной канализации с установкой трапика на площадке спуска в зоомагазине (демонтаж плитки керамогранит 1,89м2, сверление установками алмазного бурения отверстий диаметром 132мм: глубиной 280мм бшт, глубиной 600мм 1 шт., устройство стальной гильзы 1шт., устройство трапика 2шт., устройство штрабы и ливневого лотка 2м.п., прокладка канализационных труб 3м.п., облицовка плиткой керамогранит 1,69м2, установка дренажного насоса 1шт.)	3	64447,62	для отвода воды от входной группы
6	Текущий ремонт на непредвиденные и/или неотложные работы (это либо дефекты, требующие немедленного устранения, т.к. представляют угрозу жизням людей или безопасности строения, обязательно выполняются, при этом уведомляется совет дома, либо дополнительные работы не представляющие угрозу жизни людей или безопасности строений, но выполняемые по обращениям собственников данного дома при условии согласования совета дома)	4-5	112831,99	
Итого :			357652,39	

Примечание:

1-я степень опасности (незначительная опасность) дефекта – дефект, который устраняется при осмотрах общего имущества, а также при проведении ВТР.

2-я степень опасности (незначительная опасность) – дефект, который устраняется при проведении планового текущего ремонта. Несвоевременное устранение дефектов 2 степени опасности приводит к увеличению затрат будущих периодов.

3-я степень опасности дефекта - дефект, непринятие решения об устранении которого, может привести в будущем к переклассификации степени его опасности: в техническую или в экономическую (предаврийный дефект). Для предотвращения перехода данного дефекта в более высокую степень опасности необходимо проводить постоянный мониторинг. По итогам мониторинга осуществляется переклассификация дефекта в 5 или 4 степень опасности.

4-я степень опасности дефекта - дефект, представляющий собой экономическую опасность. Своевременное устранение данного дефекта позволяет уменьшить затраты будущих периодов деятельности по управлению многоквартирным домом. Непринятие своевременного решения о проведении текущего ремонта в ближайший период приводит к значительным финансовым затратам в будущий период.

5-я степень опасности дефекта – дефект, представляющий собой техническую опасность. Классификация данного дефекта позволяет предупредить: гибель людей, нанесение вреда их здоровью, разрушение конструктивных элементов многоквартирного дома и выход из строя жизнеобеспечивающего граждан оборудования. Основные составляющие данного вида опасности: угроза жизни и здоровью граждан, угроза разрушения (обрушения) конструктивных элементов и как следствие потеря имущества собственников, выход из строя оборудования жизнеобеспечения и повышенной опасности (внутридомовые системы отопления, электроснабжения, газоснабжения, пожаротушения, водоснабжения, дымоудаления, лифтового оборудования).